


สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย


โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐๔/๑		
	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร และ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ		
สถานที่ สาย/ซอย			แบบเลขที่ ช. 13 /2563
ราคาน้ำมันโซล่าบีม ปตท.	23.14	บ./ลิตร ณ. อำเภอบึงสามพัน	วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%


ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	41.82	113.99	4,767.06	1.3607	155.11	6,486.70
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	51.00	35.55	1,813.05	1.3607	48.37	2,466.87
3	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	62.32	53.27	3,319.79	1.3607	72.48	4,516.95
4	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	74.00	1,077.15	79,709.10	1.3607	1,465.68	108,460.32
5	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	123.32	382.87	47,215.53	1.3607	520.97	64,246.02
6	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	1.64	216.86	355.65	1.3607	295.08	483.93
7	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	4.92	110.07	541.54	1.3607	149.77	736.87
8	RC. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	5.00	5,562.43	27,812.15	1.3607	7,568.80	37,844.00
9	งานวางท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	1.50	174.86	262.29	1.3607	237.93	356.90
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
รวม								226,598.56
คิดเป็นเงินเพียง								226,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 166,796.16
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③ + ①x④ + ②x⑤] = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④x⑥ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤x⑥ = -


 คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 ประธานกรรมการฯ
 (นายชัชชาติ ไตรยานนท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการฯ
 (นายรัชพล อินทิสุข)
 หัวหน้าฝ่ายโยธา


 กรรมการฯ
 (นายประเสริฐ ศรีโยมุล)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 กรรมการฯ
 (นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการฯ
 (นายเกียรติศักดิ์ กาทองพอง)