

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๙๘/๕ ถึง ๑๙๘/๗		
	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร และ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ		
สถานที่ สาย/ซอย	แบบเลขที่ ช: ๙/2563		
ราคามัมนัโซ่สำหรับ ปตท.	22.84 บ./ลิตร	ณ. อำเภอ	เมืองลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	46.74	52.91	2,473.01	1.3607	71.99	3,364.81
2	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert )	ม.	54.00	1,137.82	61,442.28	1.3607	1,548.23	83,604.42
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	204.50	373.99	76,480.96	1.3607	508.89	104,068.01
4	รอยต่อเมื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	3.50	216.67	758.35	1.3607	294.82	1,031.87
5	รอยต่อเมื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	17.50	109.88	1,922.90	1.3607	149.51	2,616.43
6	RC. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	5.00	5,561.72	27,808.60	1.3607	7,567.83	37,839.15
7	งานวางท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	1.50	174.86	262.29	1.3607	237.93	356.90
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
							รวม	233,881.59
							คิดเป็นเงินเพียง	233,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 172,148.39
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + (③ + ①x④ + ②x⑤) = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④x⑥ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤x⑥ = -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ประธานกรรมการฯ (นายธัชชนะ ไตเวียนนท์) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ (นายรัชพล อินดีสุข) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการฯ (นายประเสริฐ ศรีไชยมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการฯ (นายพัทธ์สรร์ ศรีสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนานูญจน

กรรมการฯ (นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ