สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ ๑๕

สถานที่ สาย/ซอย บริเวณบ้านเลขที่ ๒๖๖/๖๕๐ ,๒๖๖/๕๕๑,๒๖๖/๕๗๕ เชื่อมต่อถนนสายหลักทางไปบ้านม่อนเขาแก้ว บ้านสันติสุข หมู่ ๑๕ แบบเลขที่ ข. 25 /2563

ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวประมาณ ๒๘๕.๐๐ ม. หนา ๕ ซม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตร.ม

ราคาน้ำมันโซล่าปั๊ม ปตท. 18.54 บ./ลิตร ณ. อำเภอ เมืองลำปาง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) / (TERMOPLASTIC PAINT WHITE)	ตร.ม.	57.00	224.54	12,798.78	1.3607	305.53	17,415.21
2	งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Typ Base)	ลบ.ม.	6.75	348.00	2,349.00	1.3607	473.52	3,196.26
3	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ต (PRIME COAT)	ตร.ม.	15.00	30.98	464.70	1.3607	42.15	632.25
4	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,410.00	12.43	17,526.30	1.3607	16.91	23,843.10
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซ.ม.(Asphalt Concrete)	ตร.ม.	1,425.00	220.45	314,141.25	1.3607	299.97	427,457.25
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
							รวม	473,544.07
							ตีเป็นเงินเพียง	473,000.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	348,280.03
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③+(①x④+②x⑤)]	=	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④x⑥	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤x⑥	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการฯ
(นายธัชนะ โคริยานนท์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการฯ
(นายรัชพล ยินดีสุข) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

..... กรรมการฯ
(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการฯ
(นายพัฐสรร ศรีสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการฯ
(นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ