

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. และถนน คลส.ทับหลังท่อ บ้านต้นมัน หมู่ ๑๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐๓ ถึง ๑๒๔

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๐๔.๐๐ เมตร และ ตามแบบแปลนเทศบาล

สถานที่ สาย/ซอย แบบเลขที่ ช. 31 /2563

ราคามันโซลัม ปตท. 19.14 บ./ลิตร ณ. อำเภอ เมืองลำปาง วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	88.56	113.50	10,051.56	1.3607	154.44	13,677.21
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	108.00	35.55	3,839.40	1.3607	48.37	5,223.96
3	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	84.13	51.92	4,368.13	1.3607	70.65	5,943.93
4	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กDia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert )	ม.	98.00	1,076.15	105,462.70	1.3607	1,464.32	143,503.36
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	78.66	382.23	30,066.21	1.3607	520.10	40,911.07
6	RC. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	9.00	5,563.89	50,075.01	1.3607	7,570.79	68,137.11
7	งานวางท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	2.70	174.86	472.12	1.3607	237.93	642.41
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
							รวม	279,039.05
							คิดเป็นเงินเพียง	279,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 205,335.13
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + [③ + (① \times ④ + ② \times ⑤)]$  = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) =  $④ \times ⑥$  = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) =  $⑤ \times ⑥$  = -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

(นายธัชชนะ โดวิยานนท์) ประธานกรรมการ

(นายรัชพล บินดีสุข) กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล) กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายพัทธสร ศรีสวัสดิ์) กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง) กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ