

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายน้อย หมู่ ๙		
สถานที่ สาย/ซอย	บริเวณบ้านเลขที่ ๒/๑ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๑/๑ บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		แบบเลขที่ ช. 20 /2564
	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม		
	ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย		


ราคาน้ำมันโซล่าบีม ปตท.	28.49	บ./ลิตร	ณ. อำเภอ	เมืองลำปาง	วันที่	21 กุมภาพันธ์ 2565
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	6.30	328.16	2,067.41	1.3607	446.53	2,813.14
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	126.00	383.87	48,367.62	1.3607	522.33	65,813.58
3	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	9.00	158.83	1,429.47	1.3607	216.12	1,945.08
4	งานทรายถมพื้นทาง พร้อมบดทับ	ลบ.ม.	17.00	140.00	2,380.00	1.3607	190.50	3,238.50
5	ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 ม. ปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	2.50	140.00	350.00	1.3607	190.50	476.25
รวม								74,286.55
คิดเป็นเงินเพียง								74,200.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	54,594.50
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③+(①X④+②X⑤)]	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④X⑥	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤X⑥	=	-


 ประธานกรรมการฯ
 (นายธัชชะ ไตเวียนนท์) ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 กรรมการฯ
 (นายรัชพล ยินดีสุข) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการฯ
 (นายประเสริฐ ศรีไชยมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง